TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „TELŠIŲ VANDENYS“ 2025–2029 METŲ VEIKLOS PLANO PAKEITIMO

2026 m. rugpjūčio 20 d. M1-557
Telšiai

P a k e i č i u uždarosios akcinės bendrovės „Telšių vandenys“ 2025–2029 metų veiklos planą, patvirtintą Telšių rajono savivaldybės mero 2025 m. gegužės 30 d. potvarkiu Nr. M1-370 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Telšių vandenys“ 2025–2029 metų veiklos plano patvirtinimo“, ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

Savivaldybės meras Tomas Katkus

Alma Dauginienė

PATVIRTINTA
Telšių rajono savivaldybės mero
2025 m. gegužės 30 d. potvarkiu Nr. M1-370
(Telšių rajono savivaldybės mero
2026 m. rugpjūčio 20 d.
potvarkio Nr. M1-557 redakcija)

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „TELŠIŲ VANDENYS“ 2025–2029 METŲ VEIKLOS PLANAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Uždarosios akcinės bendrovės „Telšių vandenys“ (toliau – Bendrovė) veiklos planas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 33 straipsnio 4 dalimi, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 03-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“, 17 punktu, Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-11 „Dėl geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklių patvirtinimo“.

II. VYKDOMA VEIKLA

Bendrovė įregistruota 1995 m. balandžio 10 d. Pagrindinė Bendrovės veikla – kokybiškų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas vartotojams, užtikrinant jų prieinamumą kuo daugiau rajono gyventojų, įmonių bei organizacijų, patiriant mažiausias išlaidas ir padarant minimalią žalą aplinkai. Bendrovės veikla visada orientuota į klientų poreikių tenkinimą, pastovų paslaugų kokybės ir kainos santykio gerinimą. Bendrovė be pagrindinės veiklos užsiima kita įstatuose numatyta veikla, siekdama gauti papildomų pajamų ir pelno: nuomojamos transporto priemonės ir vandens bokštai.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2015 m. birželio 30 d. Bendrovei išdavė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licenciją. Telšių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T1-306 „Dėl viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo paskyrimo“ Bendrovė paskirta viešąja geriamojo vandens tiekėja ir nuotekų tvarkytoja Telšių rajono savivaldybėje, o 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. T1-329 „Dėl Telšių miesto lietaus nuotekų tinklų tvarkymo operatoriaus paskyrimo ir mokesčio už paviršinių (lietaus) nuotekų transportavimą Telšių miesto nuotekų tinklais administravimo taisyklių patvirtinimo“ – Telšių miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų ir įrenginių sistemos operatoriumi.

III. NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMAS TURTAS, INFRASTRUKTŪROS EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS

Visos Bendrovės akcijos nuosavybės teise priklauso Telšių rajono savivaldybei. Bendrovė eksploatuoja ir valdo visą infrastruktūrą, kuri reikalinga geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų tiekimui vartotojams ir abonentams. Bendrovės nuosavybės teise valdomo ilgalaikio turto likutinė vertė buvo 39267,81 tūkst. Eur.

Bendrovė eksploatuoja 33 vandenvietes, 11 vandens bokštų, 2 rezervuarus, 30 vandens gerinimo įrenginių, 356,7 km vandentiekio tinklų. Nuotekų tvarkymo sistemą sudaro 161 nuotekų perpumpavimo stotis, 14 nuotekų valyklų, 225,2 km nuotekų tinklų ir 61,9 km paviršinių nuotekų tinklų.

Bendrovės įrenginiai eksploatuojami 24 val. per parą. Kai kurių įrenginių eksploatavimas vyksta nuotoliniu būdu, naudojant pramoninio valdymo ir duomenų surinkimo sistemą (SCADA, angl. *Supervisory Control and Data Acquisition*).

2023–2025 METŲ RODIKLIAI

	2023	2024	2025
Pagrindiniai finansiniai rodikliai			
Finansiniai rezultatai			
Pardavimai (pajamos), tūkst. Eur	4316,1	4233,1	4820,0
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai), tūkst. Eur	36,2	-397,6	11,4
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą, tūkst. Eur	383,7	-377,4	63,2
Grynasis pelnas (nuostoliai), tūkst. Eur	383,7	-377,4	63,2
Turtas laikotarpio pabaigoje, tūkst. Eur	43153,05	43367,56	40451,58
Nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje, tūkst. Eur	8620,71	10192,90	8710,61
Likvidumo rodikliai			
Einamojo likvidumo rodiklis	2,93	2,55	1,04
Kritinio likvidumo rodiklis	2,66	2,33	0,82
Turto panaudojimo efektyvumas			
Ilgalaikio turto apyvartumas	0,11	0,10	0,12
Atsargų apyvartumas	14,4	16,7	16,0
Pirkėjų skolų apmokėjimo laikas dienomis	27,0	26,7	27,1
Pagrindiniai veiklos rodikliai			
Veiklos rodikliai			
Išgauta vandens, tūkst. m^3	1353,8	1399,9	1424,2
Išvalyta nuotekų, tūkst. m^3	4209,3	3909,6	3936,0
Realizuota vandens, tūkst. m^3	1071,0	1085,5	1087,9
Realizuota nuotekų, tūkst. m^3	2220,0	2298,7	2431,9
Vartotojai ir abonentai			
Vandentiekio vartotojų skaičius	15483	15490	15615
Vandentiekio abonentų skaičius	737	750	744
Kanalizavimo paslaugų vartotojų skaičius	13830	13869	13958
Kanalizavimo paslaugų abonentų skaičius	601	614	610
Paviršinių (lietaus) nuotekų abonentų skaičius	401	393	421
Eksploatuojamų tinklų ilgis			
Vandentiekio tinklai, km	355,5	355,5	356,7
Nuotekų tinklai, km	223,9	224,2	225,2
Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklai, km	60,5	61,9	61,9
Darbuotojai			
Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje, žm.	104	100	94
Etatų skaičius laikotarpio pabaigoje, vnt.	104,5	97,5	93

IV. RACIONALAUS GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO, APLINKOS TARŠOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Bendrovė, siekdama racionalaus gamtos išteklių panaudojimo, kasmet siekia mažinti vandens netektis: sistemingai keičiama uždaromoji armatūra ir lauko tinklai, periodiškai tikrinami vandens apskaitos prietaisai įvaduose bei butuose, gyventojai raginami renovuoti vidaus vandentiekio sistemas, ypač daug dėmesio skiriama nutekėjimų į kitas komunikacijas paieškoms. Kasmet atliekama reguliari vandens nutekėjimų paieška. Jų metu taip pat surandama nemažai nesandarių vamzdynų bei kitų pažeidimų. Tokie gedimai yra nedelsiant šalinami. Vandens netektys 2025 m., eliminavus technologijai sunaudotą geriamąjį vandenį, siekė 16,2 % (2024 m. – 19,1 %).

Siekiant prisidėti prie gamtos išsaugojimo, Bendrovė planuoja įrengti 2 saulės elektrines bei įsigyti du elektromobilius. Taip pat numatoma rekonstruoti Telšių nuotekų valymo įrenginių (toliau – NVĮ) orapūčių sistemą, kuri leis sumažinti elektros energijos sąnaudas.

Siekiant sumažinti aplinkos taršą, Bendrovė stengiasi mažinti nuotekų infiltraciją. Nuotekų infiltracija susidaro dėl lietaus, nesandarių vamzdynų ir neteisėto prisijungimo prie nuotekų tinklų. Pagrindinės priemonės, siekiant išvengti avarijų, yra nuolatinis nuotakyno valymas, plovimas, tyrimas televizine diagnostikos įranga, renovacijos planavimas ir savalaikis jos vykdymas. Infiltracija 2025 m. siekė 38,2 % (2024 m. – 41,2 %). Numatoma rekonstruoti kaimų NVĮ, padidinant fosforo ir azoto išvalymo efektyvumą, taip pat atnaujinti Telšių NVĮ tretinio valymo filtrus. Tai užtikrins efektyvesnį fosforo ir azoto pašalinimą iš valomų nuotekų ir taip sumažins vandens taršą. Įgyvendinus investicinį projektą „Nuotekų tvarkymo infrastruktūros įrengimas Telšių rajono savivaldybės Upynos kaime“, bus išvalomos nuotekos, sumažės aplinkos tarša.

V. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO, NUOTEKŲ TVARKYMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMO PRIEMONĖS

Pagrindinis Bendrovės tikslas – užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą, sudaryti sąlygas fiziniams ir juridiniams asmenims gauti saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas aptarnaujamoje teritorijoje ir siekti, kad geriamasis vanduo atitiktų Lietuvos Respublikos higienos normos 24:2023 reikalavimus pagal visus rodiklius.

Vandens kokybė prižiūrima, vadovaujantis Lietuvos Respublikos higienos norma HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. Pagal Lietuvos Respublikos higienos reikalavimus bei Bendrovės patvirtintą „Geriamojo vandens tiekėjų vykdomos 2025 m. stebėsenos programą“, suderintą su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Priežiūros departamento Šiaulių apygardos priežiūros skyriumi, Bendrovė vykdė geriamojo vandens kokybės priežiūrą. Siekiant užtikrinti maksimalų tyrimų objektyvumą, pasitelkiama kelių pakopų kontrolės sistema. Tyrimus vykdo Bendrovės geriamojo vandens laboratorija, turinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą „Geriamojo vandens tiekėjo laboratorijos patvirtintą leidimą“ Nr. LPL-7 (nuo 2014-09-26). Mikrobinės taršos tyrimus atlieka kompetentinga valstybinė institucija – Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas Telšių teritorinis skyrius. Specifiniams rodikliams (arsenui, švinui, pesticidams, benzenui, gyvsidabriui ir kt.) nustatyti vandens mėginiai siunčiami į tarptautinius standartus atitinkančią akredituotą UAB „Labtarna“ laboratoriją. Radiologinius tyrimus atlieka Radiacinės saugos centras.

2025 m. tapo esminių pokyčių metais nuotekų monitoringo srityje. Siekdama aukščiausio skaidrumo ir atsižvelgdama į sugriežtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos reikalavimus, Bendrovė perėjo prie išorinės kontrolės modelio. Nuo 2025 m. sausio 1 d. visi technologiniai tyrimai buvo patikėti „Nepriklausomai tyrimų laboratorijai“, turinčiai LST EN ISO/IEC 17025 akreditaciją. Per 2025 m. Aplinkos apsaugos agentūra atliko 9 planinius Telšių rajono nuotekų valyklų patikrinimus, iš kurių 3 kartus tikrinti Telšių miesto NVĮ.

Išleidžiamų paviršinių nuotekų užterštumas turi atitikti Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento keliamus reikalavimus. Bendrovė vykdo nuolatinę išleistuvų stebėseną. Visi atviri vandens telkiniai ir grioviai nuolat apžiūrimi, tikrinama ir pagal gyventojų pranešimus dėl galimos taršos. Kartą ketvirtyje, pagal nustatytą grafiką, atliekama laboratorinė 4-ių išleistuvų kontrolė. Imami mėginiai ir atliekamas užterštumo (skendinčių medžiagų, BDS7, bichromatinė oksidacija, permanganatinė oksidacija, pH) tyrimas laboratorijoje. Paviršinių nuotekų užterštumas neviršija leistinų maksimalių koncentracijų.

Bendrovė 2025–2029 m. planuoja pastatyti vandens gerinimo įrenginius Dūseikių gyvenvietėje, tai pagerins tiekiamo geriamojo vandens kokybę Dūseikių gyventojams. Įgyvendinus investicinį projektą „Nuotekų tvarkymo infrastruktūros įrengimas Telšių rajono savivaldybės Upynos kaime“, Upynos kaimo gyventojai turės galimybę prisijungti prie centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos.

VI. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS, IŠPIRKIMO, RENOVACIJOS PRIEMONĖS, TRUMPALAIKIAI STRATEGINIAI TIKSLAI

Bendrovė, vykdydama investicijų ir plėtros projektus, 2025–2029 m. planuoja įgyvendinti:

1. Investicinį projektą „ Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų Telšių aglomeracijoje“. Projekto įgyvendinimo metu planuojama prijungti 9 būstus prie esamų centralizuotų nuotekų tinklų Telšių aglomeracijoje.

2. Investicinį projektą „Nuotekų tvarkymo infrastruktūros įrengimas Telšių rajono savivaldybės Upynos kaime“. Projekto tikslas – įrengti nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, didinti paslaugų prieinamumą ir saugą kaimo vietovėse, sudaryti sąlygas mažinti aplinkos taršą Telšių rajono savivaldybėje. Projekto įgyvendinimo metu numatyta Upynos kaime pastatyti nuotekų valymo įrenginius, kurių našumas 65 m3/d. ir nutiesti 1600 m savitakinių ir slėginių buitinių nuotekų surinkimo tinklų (nuotekų tinklai bus tiesiami Apydimų, Kuršėnų, Sodų gatvėse Upynos k.), suteikiant galimybę prie nuotekų tinklų prisijungti 133 gyventojams, gyvenantiems 70 būstų.

3. Nuotekų siurblinės statybą Šaulių pl. 18, Telšiai.

Bendrovė lygiagrečiai su investicijų ir plėtros projektais taip pat planuoja įgyvendinti ir kitas racionalaus gamtos išteklių naudojimo, taršos mažinimo, paslaugų kokybės gerinimo, infrastruktūros renovacijos ir kitas priemones, kurios yra būtinos norint užtikrinti nenutrūkstamą Bendrovės veiklą, nuostolių tinkle mažinimą, tinklo patikimumą, paslaugų kokybę, esamų klientų aptarnavimą ir aptarnavimo kokybės gerinimą:

1. Darbo mašinų ir kitos įrangos atnaujinimas – NPS Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 ir Nr. 4 siurblių atnaujinimas, kilnojamų nuotekų siurblių, šulinių frezavimo įrangos, kabelių tranšėjų tiesimo mašinos įsigijimas, pakėlimo stoties, fekalinių siurblių kaimų NVĮ, giluminių siurblių, dumblo apdorojimo įrenginių siurblių, orapūčių kaimų NVĮ ir Telšių NVĮ atnaujinimas, oro kompresorių, reduktoriaus, nuotekų perpumpavimo stočių siurblių, naftos atskirtuvo komplekto įsigijimas.

2. Transporto priemonių parko atnaujinimas – mikroautobuso nuotekų cechui įsigijimas, elektromobilių, skirtų pardavimo skyriui, traktoriaus pirkimas.

3. Telemechanikos, kontrolės ir matavimo prietaisų įsigijimas – planuojama įsigyti debitomačius ir mobilų mėginių paėmėją, kolorimetrą.

4. Ūkinio ir gamybinio inventoriaus atnaujinimas – žoliapjovės įsigijimas, teritorijų priežiūros įrangos atnaujinimas.

5. Vandens apskaitos prietaisų įrengimas.

6. Kompiuterinės ir biuro technikos atnaujinimas – kompiuterių, spausdintuvo įsigijimas, tinklo saugyklų pirkimas, maršrutizatoriaus, sistemos programinės įrangos, skirtos nuotoliniam duomenų nuskaitymui, licencijos įsigijimas.

7. Šilumos ūkio atnaujinimas – katilo pirkimas, Varnių NVĮ šilumos ūkio rekonstrukcija.

8. Pastatų ir statinių atnaujinimo darbai – administracijos pastato stogo, nuotekų cecho administracijos pastato stogo, dumblo stoginės stogo atnaujinimas, Varnių nuotekų perpumpavimo stoties (toliau – NPS) pastato, NPS Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 5 pastatų atnaujinimas.

9. Elektros ūkio rekonstrukcija – Telšių m. Plungės g. 55 automatinio rezervinio įjungimo (toliau – ARĮ) rekonstrukcija, dažnio keitiklių, skirstomojo punkto Nr. 9 (elektros skydinės) Telšių NVĮ rekonstrukcija, matavimo prietaisų įsigijimas, saulės elektrinių, elektromobilių įkrovimo stotelės įrengimas, NPS Nr.3 ARĮ rekonstrukcija.

10. Tinklų plėtra ir rekonstrukcija – Dūseikių nuotekų tinklų plėtra, Judrėnų vandentiekio magistralės atjungimas-perjungimas, nuotekų tinklų rekonstrukcija Kalno g., vandentiekio tinklų perklojimas Gimnazijos g., nuotekų tinklų rekonstrukcija Žaliojoje g. ir Narutavičiaus g., vandentiekio tinklų rekonstrukcija Valančiaus g., tinklų rekonstrukcija Laisvės g. ir Iždinės g., tinklų rekonstrukcija Gedimino, Žemaitės ir Džiugo g., lietaus nuotekų sistemos įrengimas Luokės g., vandentiekio tinklų rekonstrukcija K. Mindaugo g., lietaus nuotekų tinklų statyba K. Mindaugo g., vandentiekio šulinių įrengimas K. Mindaugo ir S. Daukanto g.

11. Gręžinių įrengimas – gręžinio įrengimas Kungių vandenvietėje, taip pat planuojama įrengti fizinę geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugą (tvoras).

12. Nuotekų valyklų rekonstrukcija – Telšių NVĮ orapūčių sistemos rekonstrukcija, kaimų NVĮ rekonstrukcija, padidinant fosforo ir azoto išvalymo efektyvumą, Nerimdaičių NVĮ, siurblinės rekonstrukcija Dūseikiuose, Telšių NVĮ rekonstrukcija, padidinant fosforo ir azoto išvalymo efektyvumą.

13. Vandens gerinimo įrenginių statyba ir rekonstrukcija, vandentiekio bokštų atnaujinimas – vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija Dūseikiuose, kaimų vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija, Upynos vandentiekio bokšto atnaujinimas, vandens dezinfekcijos įrangos Telšių vandens gerinimo stotyje.

VII. LĖŠŲ POREIKIS VEIKLOS PLANAMS ĮGYVENDINTI

2025–2029 metų veiklos plane numatytas lėšų panaudojimas – 5062,14 tūkst. Eur:

1. Investicijų ir plėtros projektų įgyvendinimui ir paskolų grąžinimui – 2019,65 tūkst. Eur., iš jų:

1.1. Paskolų grąžinimas – 859,75 tūkst. Eur;

1.2. Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų Telšių aglomeracijoje – 36,00 tūkst. Eur;

1.3. Nuotekų tvarkymo infrastruktūros įrengimas Telšių rajono savivaldybės Upynos kaime – 1082,90 tūkst. Eur;

1.4. Nuotekų siurblinės statyba Šiaulių pl. 18, Telšiai – 41,00 tūkst. Eur.

2. Ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti (renovuoti) – 3042,49 tūkst. Eur, iš jų:

2.1. Darbo ir kitos mašinos – 415,78 tūkst. Eur;

2.2. Transporto priemonės – 189,70 tūkst. Eur;

2.3. Telemechanika, kontrolės ir matavimo prietaisai – 40,58 tūkst. Eur;

2.4. Ūkio ir gamybinis inventorius – 26,60 tūkst. Eur;

2.5. Vandens apskaitos prietaisų įrengimas – 36,00 tūkst. Eur;

2.6. Kompiuterinė technika, programos, biuro technika – 28,01 tūkst. Eur;

2.7. Šilumos ūkio rekonstrukcija – 5,50 tūkst. Eur;

2.8. Pastatų atnaujinimas – 201,23 tūkst. Eur;

2.9. Elektros ūkio rekonstrukcija – 205,04 tūkst. Eur;

2.10. Tinklų plėtra, rekonstrukcija – 688,05 tūkst. Eur;

2.11. Gręžinių įrengimas – 774,00 tūkst. Eur;

2.12. Nuotekų valyklų rekonstrukcija – 351,70 tūkst. Eur;

2.13. Vandens gerinimo įrenginių statyba, vandentiekio bokštų atnaujinimas – 80,30 tūkst. Eur.

VIII. FINANSAVIMO ŠALTINIAI

2025–2029 metų veiklos plane ilgalaikio turto įsigijimui numatyta gauti 5062,14 tūkst. Eur lėšų:

1. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos – 2550,00 tūkst. Eur.
2. Valstybės subsidijų ir dotacijų lėšos – 36,00 tūkst. Eur.
3. Savivaldybės subsidijų ir dotacijų lėšos – 311,00 tūkst. Eur.
4. Paskolos investicijų ir plėtros projektų įgyvendinimui – 832,50 tūkst. Eur.
5. Europos sąjungos fondų lėšos – 1176,34 tūkst. Eur.
6. Kitos nuosavos lėšos – 156,30 tūkst. Eur.

IX. PROGNOZUOJAMA ĮTAKA GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINOMS

Nuo 2025 m. rugsėjo 1 d. galioja Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2025 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. O3E-1119 „Dėl UAB „Telšių vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“ nustatytos perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos. Rengiant bazinių kainų projektą, vertinamos būsimų Bendrovės investicinių ir plėtros projektų bei kitų priemonių apimtys, taip pat jų įtaka būtinosioms sąnaudoms (išskyrus planuojamo įsigyti ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas). Būtinųjų sąnaudų augimą lemia infrastruktūros plėtros priemonės, naujai statomi įrengimai ir prijungiami klientai, o sąnaudų mažėjimo efektą lemia infrastruktūros renovacijos priemonės, mažesnis avarijų skaičius atnaujinto tinklo dalyse.

Didžioji dalis priemonių bus vykdoma nuosekliai per 2025–2029 metus. Būsimų įmonės investicinių ir plėtros projektų ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų pokytis į bazinę kainą yra įtraukiamas tik po to, kai šis turtas yra pradedamas naudoti. Į paslaugų kainą nėra įtraukiama ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų dalis, priskaičiuojama nuo turto vertės dalies, sukurtos už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, dotacijų ir subsidijų bei joms prilygintas lėšas. Prognozuojama, kad įgyvendintos investicijos preliminariai padidins geriamojo vandens paslaugų kainą 0,33 Eur/m^3, nuotekų tvarkymo paslaugų – 0,74 Eur/m^3, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų – 0,01 Eur/m^3 (per visą ilgalaikio turto naudojimo laikotarpį). Pažymėtina, kad realus faktinis paslaugų kainų pokytis dėl turto nusidėvėjimo sąnaudų ir investicijų grąžos įtakos bus mažesnis, kadangi dalį sąnaudų kompensuos mažėjančios esamo turto nusidėvėjimo sąnaudos ir nuo jo likutinės vertės priskaičiuojama investicijų grąža.

X. KITA INFORMACIJA

UAB „Telšių vandenys“ veiklos planas (priedas).

Veiklos plano rengėjas:

Ūkio subjekto pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė „Telšių vandenys“	Kontaktinio asmens vardas, pavardė	Ovidijus Bukantas
		Pareigos	Direktoriaus pavaduotojas gamybai, laikinai einantis direktoriaus pareigas
		Telefono numeris	(0 444) 60725
Kodas	180153137	El. paštas	o.bukantas@telsiuvandenys.lt
Buveinės adresas	Plungės g. 55 LT-87327 Telšiai	Asmens, rengusio veiklos planą, vardas, pavardė	Jolanta Alijošė
Telefonas	(0 444) 60741	Pareigos	Ekonomistė
		Telefono numeris	(0 444) 60296
El. paštas	info@telsiuvandenys.lt	El. paštas	j.alijose@telsiuvandenys.lt
Veiklos plano parengimo data	2026-08-03		